

	<p align="center"><b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b></p> <p>SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a>          AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT          FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</p>		<p>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)</p> <hr/> <p align="right"><b>BDI      22,23%</b></p>
---	--	---	---

**COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

<b>OBRA:</b>	SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS	<b>DATA:</b> 28/06/2024
<b>LOCAL:</b>	RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT	<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b> 106,84%
		<b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b> 65,40%

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL**

AMM CIV 001 SINAPI ou Cot. De Mercado	ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
	<b>MÃO DE OBRA</b>				
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	61,24	29.395,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	116,87	2.804,88
				<b>Total</b>	<b>R\$ 32.200,08</b>

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
COMPONENTES	UN	CÁLCULO
MATERIAL		
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		4HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		1HR*1DIAS*4SEMANAS*6MESES

AMM CIV 002 SINAPI ou Cot. De Mercado	OCÚLO COM PORTINHOLA EM ALUMINIO COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M2 Custos Total (R\$)
	<b>MATERIAIS</b>				
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	34,86	30,77
4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,00	591,68	591,68
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	0,61	2,93
36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	27,05	185,30
	<b>MÃO DE OBRA</b>				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563	25,62	9,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1779	20,32	3,61
				<b>Total</b>	<b>R\$ 823,41</b>

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 91338 - (FEVEREIRO/2024)

AMM CIV 003 SINAPI ou Cot. De Mercado	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
	<b>MATERIAIS</b>				
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	441,38	441,38
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	338,60	338,60
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	107,86	107,86
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,20	8,71	88,84
COMP 01	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LARGURA 40CM	UN	1,00	237,04	237,04
				<b>Total</b>	<b>R\$ 1.213,72</b>

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 91315 - (FEVEREIRO/2024) (PORTA) E ADICIONADO A COMP 01 PARA A BARRA DE APOIO

	<p align="center"><b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b></p> <p>SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a>          AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT          FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</p>		<p>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)</p> <hr/> <p align="right"><b>BDI 22,23%</b></p>
---	--	---	--

COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
<b>OBRA:</b>	SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS			<b>DATA:</b>	28/06/2024
<b>LOCAL:</b>	RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT			<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b>	106,84%
				<b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b>	65,40%



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL					
<b>COMP 01</b> SINAPI ou Cot. De Mercado	<b>PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LARGURA 40CM</b>				<b>UN</b> Custos Total (R\$)
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	
	<b>MATERIAIS</b>				
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,00	17,64	105,84
COTAÇÃO	BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	100,90	100,90
	<b>MÃO DE OBRA</b>				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	25,55	24,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	20,32	6,07
<b>**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD 100874 - (FEVEREIRO/2024) FOI ALTERADO A BARRA PARA 40 CM CONFORME NORMA</b>					<b>Total R\$ 237,04</b>

COTAÇÃO BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM					
DATA		NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE
13/03/2024		BEIRA RIO	100,90	20.939.127/0001-88	(65) 3028-3000
13/03/2024		COLUNA	85,00	11.598.282/0004-30	(65) 3028-7036
14/03/2024		SHOP10	101,90	07.140.276/0002-03	(65) 3028-3232
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>			<b>100,90</b>		

<b>AMM CIV 004</b>	<b>CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO.</b>				<b>M</b>
	<b>AF_07/2019</b>				
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>				<b>Custos Total (R\$)</b>
	<b>MATERIAIS</b>				
COTAÇÃO	CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA, ESPESSURA DE 0,5 MM	M	1,080	29,56	31,92
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	6,360	1,96	12,46
	<b>EQUIPAMENTO</b>				
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,002	22,43	0,04
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0027	21,33	0,05
	<b>MÃO DE OBRA</b>				
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,079	25,00	1,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,093	20,32	1,88
<b>**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, VERSÃO : V-001, VIGÊNCIA: 07/2019, PÁG 93 ,CÓD "01.COBE.TELH.045/01"</b>					<b>Total R\$ 48,32</b>

CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA, ESPESSURA DE 0,5 MM					
DATA		NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE
17/04/2024		AÇO FER	29,56	03.989.217/0013-06	(65) 3646-4422
23/04/2024		CENTROAÇO	33,33	12.027.138/0001-63	(65) 2128-3700
23/04/2024		FERMAT	23,26	03.658.692/0005-81	(65) 3644-5555
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>			<b>29,56</b>		

<b>AMM CIV 005</b>	<b>REGULARIZAÇÃO MANUAL</b>				<b>M2</b>
	<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>				
	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
	<b>MÃO DE OBRA</b>				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	20,32	6,09
<b>**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE COD 5103 - (FEVEREIRO/2024)</b>					<b>Total R\$ 6,09</b>

	<b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b> SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a> AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)	
	<b>BDI 22,23%</b>						
<b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>							
OBRA:		SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS				DATA: 28/06/2024	
LOCAL:		RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT				LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%	
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%	
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL</b>							
AMM CIV 006	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 40CM						UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
<b>MATERIAIS</b>							
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,00	17,64	105,84		
COTAÇÃO	BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	100,90	100,90		
<b>MÃO DE OBRA</b>							
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	25,55	24,23		
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	20,32	6,07		
						<b>Total</b>	<b>R\$ 237,04</b>

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 100866 - (FEVEREIRO/2024) - OBS: FOI SUBSTITUIDO A BARRA DE 60 CM POR COTAÇÃO SENDO BARRA DE 40 CM.

<b>COTAÇÃO</b>	<b>BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM</b>					<b>UN</b>
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>	
13/03/2024	BEIRA RIO	100,90	20.939.127/0001-88	(65) 3028-3000	GRAZIELLY	
13/03/2024	COLUNA	85,00	11.598.282/0004-30	(65) 3028-7036	ANAMEIRE	
14/03/2024	SHOP10	101,90	07.140.276/0002-03	(65) 3028-3232	FABIANO	
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>		<b>100,90</b>				

AMM CIV 007	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO					M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
<b>MATERIAL</b>						
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,52	6,45	3,35	
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,00	2,04	8,16	
COTAÇÃO	PISO PODOTÁTIL 25X25 CM	M2	1,05	144,00	151,20	
<b>MÃO DE OBRA</b>						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	25,62	12,81	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	20,32	24,38	
						<b>TOTAL R\$ 199,90</b>




\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 7324 - (FEVEREIRO/2024) - 16 PEÇAS/M².

<b>COTAÇÃO</b>	<b>PISO PODOTÁTIL 25X25 CM</b>					<b>UN</b>
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>	
23/04/2024	ALEIXO PRÉ MOLDADOS	7,50	12.506.396/0001-22	(65) 9253-0305	ÉZIO	
18/04/2024	É CONCRETO	9,00	31.627.333/0001-79	(65) 3055-1510	ELEONAI	
18/04/2024	SÓ PISO	11,91	01.053.145/0004-66	(65) 3044-7000	WAGNER	
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>		<b>9,00</b>				

<b>COTAÇÃO</b>	<b>PISO PODOTÁTIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO)</b>					<b>M2</b>
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>	
23/04/2024	ALEIXO PRÉ MOLDADOS	120,00	12.506.396/0001-22	(65) 9253-0305	ÉZIO	
18/04/2024	É CONCRETO	144,00	31.627.333/0001-79	(65) 3055-1510	ELEONAI	
18/04/2024	SÓ PISO	190,56	01.053.145/0004-66	(65) 3044-7000	WAGNER	
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>		<b>144,00</b>				

AMM CIV 008	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
<b>MATERIAIS</b>						
10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	753,75	753,75	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,004	725,31	2,90	
<b>MÃO DE OBRA</b>						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	25,62	15,37	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	20,32	12,19	
						<b>Total R\$ 784,21</b>

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE Cód 00005 - (FEVEREIRO/2024)

		<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a> AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>			 <div>CENTRAL DE PROJETOS</div>  <div>Agap</div>		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)	
					BDI	22,23%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA:		SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS				DATA:	28/06/2024	
LOCAL:		RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT				LEIS SOCIAIS: HORISTA	106,84%	
						LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	65,40%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL								
AMM CIV 009		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, ACABAMENTO COM BORDA 45°, FRONTÃO COM 10CM, INCLUSO MÃO FRANCESA					M2	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAIS								
11795		GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,17	630,94	738,19		
37591		SUPORTE MAO-FRANCESE EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,00	20,27	40,54		
37329		REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	136,04	2,87		
7568		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,00	0,61	3,66		
4823		MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	51,66	27,00		
MÃO DE OBRA								
88274		MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	25,47	38,06		
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	20,32	19,98		
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGESUL, CÓD 2001003023 - JANEIRO/2024					Total R\$	870,30		
AMM CIV 010		LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)					M2	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL								
93595		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	0,0626	1,83	0,11		
MÃO DE OBRA								
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0278	20,32	0,56		
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 6191 - (FEVEREIRO/2024)					TOTAL R\$	0,67		
AMM CIV 011		ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE METÁLICO					UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
MATERIAL								
406		FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,1333333	96,41	12,85		
420		CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	2,00	48,98	97,96		
857		CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	3,00	15,92	47,76		
937		FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	27,00	8,13	219,51		
1062		CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	339,79	339,79		
1096		ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	2,00	162,55	325,10		
1539		CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	UN	8,00	9,26	74,08		
1892		LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,94	7,76		
2392		DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00	70,41	70,41		
2685		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	8,00	8,40	67,20		
14166		POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1,00	1494,49	1.494,49		
3379		HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	63,67	63,67		
4346		PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2,00	10,73	21,46		
11267		ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2,00	1,56	3,12		
12034		CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	5,49	10,98		
39176		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,22	2,44		
39210		ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	0,91	1,82		
MÃO DE OBRA								
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	26,68	213,44		
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	20,32	162,56		
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020. OBS: O POSTE DE MADEIRA FOI SUBSTITUÍDO PARA POR 1 UNIDADE DE POSTE CONICO CONTÍNUO DE AÇO H=7M PARA ADEQUAÇÃO COM A NDU 001 DA ENERGISA.					TOTAL R\$	3.236,40		

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAÚJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL>

	<p align="center"><b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b></p> <p>SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a>          AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT          FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</p>		<p>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)</p> <p align="right"><b>BDI 22,23%</b></p>
---	--	---	--

**COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

<b>OBRA:</b>	SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS	<b>DATA:</b> 28/06/2024
<b>LOCAL:</b>	RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT	<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b> 106,84%
		<b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b> 65,40%

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL**

AMM CIV 012	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK.	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	KG Custos Total (R\$)
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>				
	<b>SERVIÇOS</b>				
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,3444	25,98	8,94
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,1279	9,83	1,25
100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,1869	9,68	1,80
100770	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	0,1765	21,04	3,71
100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	0,4943	13,24	6,54
104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	0,3292	10,63	3,49
				<b>Total R\$</b>	<b>25,73</b>

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 104471 - FEVEREIRO/2024

AMM CIV 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VIDRO TEMPERADO- 2 FOLHAS - CORRER - TRILHOS EM ALUMINIO - 2,00 X 2,10 M	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>				
	<b>MATERIAIS</b>				
COTAÇÃO	PORTA VIDRO TEMPERADO- 2 FOLHAS - CORRER - TRILHOS EM ALUMINIO - 2,00 X 2,10 M	UN	1,00	2200,00	2.200,00
COTAÇÃO CONSIDERA INSTALAÇÃO				<b>Total R\$</b>	<b>2.200,00</b>

COTAÇÃO	PORTA VIDRO TEMPERADO- 2 FOLHAS - CORRER - TRILHOS EM ALUMINIO - 2,00 X 2,10 M	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>
29/02/2024	VIDRAÇARIA PARK	1.800,00	50.141.600/0001-48	(65) 99936-3168	LUIS
29/02/2024	JM VIDROS	2.500,00	17.092.611/0001-00	(65) 99242-0641	JUNIOR
28/02/2024	EXPRESSO VIDROS	2.200,00	05.475.438/0001-40	(65) 99309-0577	SARAH
	<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>	<b>2.200,00</b>			



	<p align="center"><b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b></p> <p align="center">SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a>          AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT          FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</p>		<p>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)</p> <p align="right"><b>BDI 22,23%</b></p>
---	---	---	--

**COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

<b>OBRA:</b>	SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS	<b>DATA:</b>	28/06/2024
<b>LOCAL:</b>	RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT	<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b>	106,84%
		<b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b>	65,40%




**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS**

AMM HID 001	LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM (EXCLUSIVE TORNEIRA CROMADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
COMP AUX 001	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *408308 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	211,35	211,35
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	11,69	11,69
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	15,81	15,81
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	12,80	12,80
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SINAPI (FEVEREIRO/2024) - COD - 86943. OBS: O LAVATÓRIO SUSPENSO CÓD. 86904 FOI SUBSTITUÍDO PELO LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO.					<b>TOTAL R\$ 251,65</b>

COMP AUX 001	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *408308 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	1,00	158,23	158,23
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,00	17,64	35,28
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0304	136,04	4,13
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387	25,55	9,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1886	20,32	3,83
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SINAPI (FEVEREIRO/2024) - COD - 86904					<b>TOTAL R\$ 211,35</b>

AMM HID 002	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	1,00	160,07	160,07
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	3,92	0,08
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	20,32	0,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	25,55	2,45
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SINAPI (FEVEREIRO/2024) - COD - 86906. OBS: A TORNEIRA CÓD. 13415 FOI SUBSTITUÍDA PELA TORNEIRA TEMPORIZADA CÓD. 36796.					<b>TOTAL R\$ 163,21</b>

AMM HID 003	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
11707	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,00	18,68	18,68
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	20,32	10,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	25,55	12,77
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (FEVEREIRO/2024) - COD - 9752					<b>TOTAL R\$ 41,61</b>

	<b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b>				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)
	SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a> AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				<b>BDI 22,23%</b>
<b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>					
<b>OBRA:</b>		SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS			<b>DATA:</b> 28/06/2024
<b>LOCAL:</b>		RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT			<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b> 106,84% <b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b> 65,40%
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS</b>					
<b>AMM HID 004</b>	<b>TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
<b>MATERIAL</b>					
11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	UN	1,00	64,02	64,02
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	3,92	0,08
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481	20,32	0,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	25,55	3,89
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SINAPI (FEVEREIRO/2024) - COD - 86913. OBS: O INSUMO CÔD. 7604 DA TORNEIRA SEM BICO FOI SUBSTITUÍDO PELO INSUMO CÔD. 11762 DA TORNEIRA COM BICO.					<b>TOTAL R\$ 68,96</b>
<b>AMM HID 005</b>	<b>TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
<b>MATERIAL</b>					
37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	58,72	58,72
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	25,62	15,37
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (FEVEREIRO/2024) - COD - 12208					<b>TOTAL R\$ 74,09</b>
<b>AMM HID 006</b>	<b>CAIXA DE PRÉ-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
<b>MATERIAL</b>					
COTAÇÃO	CAIXA DE PRÉ-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	UN	1,00	26,86	26,86
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	25,55	7,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	20,32	6,09
**COMPOSIÇÃO BASEADA EM CPOS/CDHU - COD - (43.20.130) - MAIO/2023					<b>TOTAL R\$ 40,61</b>
<b>COTAÇÃO</b>	<b>CAIXA DE PRÉ-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT</b>				<b>UN</b>
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO (R\$)</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>
29/02/2024	FRIGELAR	20,70	92.660.406/0001-19	(51) 99802-8999	frigelar.com.br
29/02/2024	BCM REFRIGERAÇÃO	12,04	02.305.987/0001-88	(67) 99942-4898	bcmrefrigeraçã o.com.br
29/02/2024	DUFRIO	23,10	01.754.239/0018-68	(51) 4007-1853	dufrio.com.br
<b>FRETE</b>					
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>
29/02/2024	FRIGELAR	6,16	92.660.406/0001-19	(51) 99802-8999	frigelar.com.br
29/02/2024	BCM REFRIGERAÇÃO	7,61	02.305.987/0001-88	(67) 99942-4898	bcmrefrigeraçã o.com.br
29/02/2024	DUFRIO	7,20	01.754.239/0018-68	(51) 4007-1853	dufrio.com.br
<b>PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE</b>					
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>
29/02/2024	FRIGELAR	26,86	92.660.406/0001-19	(51) 99802-8999	frigelar.com.br
29/02/2024	BCM REFRIGERAÇÃO	19,65	02.305.987/0001-88	(67) 99942-4898	bcmrefrigeraçã o.com.br
29/02/2024	DUFRIO	30,30	01.754.239/0018-68	(51) 4007-1853	dufrio.com.br
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>		<b>26,86</b>			

	<p align="center"><b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b></p> <p align="center">SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a>          AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT          FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</p>		<p>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)</p> <hr/> <p align="center"><b>BDI 22,23%</b></p>
---	---	---	---

**COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

<b>OBRA:</b>	SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS	<b>DATA:</b>	28/06/2024
<b>LOCAL:</b>	RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT	<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b>	106,84%
		<b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b>	65,40%

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS**

<b>AMM HID 007</b>	<b>TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
<b>MATERIAL</b>					
COTAÇÃO	TUBO DE DESCARGA COM JOELHO AZUL 38MM	UN	1,00	15,39	15,39
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,19	3,92	0,73
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	20,32	10,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	25,55	12,77
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 39,05</b>

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (9273) - FEVEREIRO/2024

<b>COTAÇÃO</b>	<b>TUBO DE DESCARGA COM JOELHO AZUL 38MM</b>				<b>UN</b>
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>
12/03/2024	CASTELLI	13,50	11.000.062/0001-10	(65) 9840-7844	TIAGO
13/03/2024	AGRO FERRAGENS LUIZÃO	15,39	24.774.390/0002-04	(65) 3313-7000	JACKSON
11/03/2024	VERDÃO	16,39	37.432.150/0001-84	(65) 3314-1000	YGOR
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>		<b>15,39</b>			

QUANTO AO INSUMO DE CÓDIGO 3146 (FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (LXC)) NA REFERÊNCIA UTILIZADA A UNIDADE DE MEDIDA É APRESENTADA EM METROS ENQUANTO QUE NA TABELA SINAPI É APRESENTADA EM UNIDADES DE 10 METROS, PORTANTO FAZ-SE NECESSÁRIA A CONVERSÃO PARA A DETERMINAÇÃO DO VALOR EXATO, ESTA CONVERSÃO É APRESENTADA EM BAIXO ATRAVÉS DE UMA REGRA DE TRÊS SIMPLES:

10 metros ----- 1 unidade  
 1,88 metros ----- x unidades  
 x: 0,188 unidades

<b>AMM HID 008</b>	<b>BIODIGESTOR DE 1.500L COM CLORADOR E LEITO DE SECAGEM (300L) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
<b>MATERIAL</b>					
COTAÇÃO	BIODIGESTOR DE 1.500L COM CLORADOR E LEITO DE SECAGEM (300L) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2752,67	2.752,67
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00	25,62	358,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00	20,32	284,48
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.395,83</b>

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA EM SBC - COD - (53021) - FEVEREIRO/2024

<b>COTAÇÃO</b>	<b>BIODIGESTOR DE 1.500L COM CLORADOR E LEITO DE SECAGEM (300L)</b>				<b>UN</b>
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>
07/03/2024	CASA MIMOSA	2.165,35	62.978.978/0001-80	(11) 94024-2400	casamimosa.com.br
07/03/2024	LOJAS QUERO QUERO	3.398,00	96.418.264/0218-02	(51) 98600-8186	queroquero.com.br
07/03/2024	HIDRAULICA TROPEIRO	2.164,50	03.595.416/0003-50	(15) 3281-7179	hidraulicatropoiro.com.br
<b>FRETE</b>					
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>
07/03/2024	CASA MIMOSA	587,32	62.978.978/0001-80	(11) 94024-2400	casamimosa.com.br
07/03/2024	LOJAS QUERO QUERO	599,69	96.418.264/0218-02	(51) 98600-8186	queroquero.com.br
07/03/2024	HIDRAULICA TROPEIRO	587,71	03.595.416/0003-50	(15) 3281-7179	hidraulicatropoiro.com.br
<b>PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE</b>					
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>
07/03/2024	CASA MIMOSA	2.752,67	62.978.978/0001-80	(11) 94024-2400	casamimosa.com.br
07/03/2024	LOJAS QUERO QUERO	3.997,69	96.418.264/0218-02	(51) 98600-8186	queroquero.com.br
07/03/2024	HIDRAULICA TROPEIRO	2.752,21	03.595.416/0003-50	(15) 3281-7179	hidraulicatropoiro.com.br
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>		<b>2.752,67</b>			



	<p align="center"><b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b></p> <p align="center">SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a>          AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT          FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</p>	 	<p>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)</p> <hr/> <p align="right"><b>BDI 22,23%</b></p>
---	---	--	--

**COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

<b>OBRA:</b>	SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS	<b>DATA:</b>	28/06/2024
<b>LOCAL:</b>	RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT	<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b>	106,84%
		<b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b>	65,40%

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS**

AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	87,21	87,21
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	26,68	8,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	20,32	6,09
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "8894".</b>					<b>TOTAL R\$ 101,30</b>

AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	20,70	20,70
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,20	0,40
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	25,62	7,68
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	21,56	6,46
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM IOPES / DERES (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "160612".</b>					<b>TOTAL R\$ 35,24</b>

AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
39458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	1,00	289,27	289,27
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	26,68	16,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	20,32	12,19
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "9969".</b>					<b>TOTAL R\$ 317,46</b>

AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1,00	2,14	2,14
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	21,96	6,58
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 28 - OUTUBRO/2023) CÓDIGO "C0466".</b>					<b>TOTAL R\$ 8,72</b>

AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
393	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1,00	2,46	2,46
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	21,96	6,58
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 28 - OUTUBRO/2023) CÓDIGO "C0466".</b>					<b>TOTAL R\$ 9,04</b>

	<p align="center"><b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b></p> <p align="center">SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a>          AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT          FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</p>		<p>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)</p> <hr/> <p align="right"><b>BDI 22,23%</b></p>
---	---	---	--

**COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

<b>OBRA:</b>	SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS	<b>DATA:</b>	28/06/2024
<b>LOCAL:</b>	RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT	<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b>	106,84%
		<b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b>	65,40%

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS**

<b>AMM ELE 006</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
	<b>MATERIAL</b>				
395	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,00	4,08	4,08
	<b>MÃO DE OBRA</b>				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	21,96	6,58
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 28 - OUTUBRO/2023) CÓDIGO "C0467".</b>					<b>TOTAL R\$ 10,66</b>



<b>AMM ELE 007</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
	<b>MATERIAL</b>				
20254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	1,00	28,55	28,55
	<b>MÃO DE OBRA</b>				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,346	26,68	9,23
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,346	21,96	7,59
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (FEVEREIRO/2024) *100556".</b>					<b>TOTAL R\$ 45,37</b>

<b>AMM ELE 008</b>	<b>ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG</b>				<b>M</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
	<b>MATERIAL</b>				
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,045	25,50	1,14
	<b>MÃO DE OBRA</b>				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0408	26,68	1,08
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0408	21,96	0,89
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP CIVIL (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO *070218.</b>					<b>TOTAL R\$ 3,11</b>

<b>AMM ELE 009</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA)</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
	<b>MATERIAL</b>				
COTAÇÃO	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA)	UN	1,00	2880,00	2.880,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	0,25	80,38	20,09
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,05	504,89	25,24
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	0,05	277,10	13,85
	<b>MÃO DE OBRA</b>				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,20	25,62	56,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,20	20,32	44,70
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) - CÓDIGO *10206".</b>					<b>TOTAL R\$ 3.040,24</b>

<b>COTAÇÃO</b>	<b>PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA)</b>				<b>UN</b>
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>
18/04/2024	S.A PADRÕES ELÉTRICOS	3.363,00	33.182.646/0001-96	(65) 3684-1133	ANILTON
15/04/2024	MATEL PADRÕES	2.880,00	09.642.887/0001-96	(65) 3023-7340	PAULA
23/04/2024	3M	2.700,00	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	PATRICIA
	<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>	<b>2.880,00</b>			

<b>AMM ELE 010</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
	<b>MATERIAL</b>				
39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,13	1,13
39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,58	0,58
	<b>MÃO DE OBRA</b>				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	26,68	0,26
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	21,96	0,21
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA IOPEs / DERES, FEVEREIRO/2024, CÓDIGO 151508</b>					<b>TOTAL R\$ 2,18</b>

	<b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b> SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a> AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)	
					<b>BDI 22,23%</b>	
<b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>						
<b>OBRA:</b>		SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS			<b>DATA:</b> 28/06/2024	
<b>LOCAL:</b>		RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT			<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b> 106,84%	
					<b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b> 65,40%	
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS</b>						
<b>AMM ELE 011</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO</b>					<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>	
<b>MATERIAL</b>						
39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,22	1,22	
39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,91	0,91	
<b>MÃO DE OBRA</b>						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	26,68	0,26	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	21,96	0,21	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2,60</b>
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA IOPEs / DERES, FEVEREIRO/2024, CÓDIGO 151509						
<b>AMM ELE 012</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)&gt;70;BIVOLT</b>					<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>	
<b>MATERIAL</b>						
<b>COTAÇÃO</b>	LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UN	1,00	44,09	44,09	
<b>MÃO DE OBRA</b>						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	26,68	9,87	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	21,96	8,12	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 62,08</b>
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SINAPI (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "103782".						
<b>COTAÇÃO</b>	<b>LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)&gt;70;BIVOLT</b>				<b>UN</b>	
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>	
19/02/2024	BRANEL	30,53	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	AMANDA	
20/02/2024	ELETRO ATIVA	45,90	06.110.817/0004-41	(65) 3051-7844	JEAN	
20/02/2024	ELÉTRICA UNIÃO	44,09	25.211.602/0001-19	(65) 3632-9300	FERNANDO	
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>		<b>44,09</b>				

	<p align="center"><b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b></p> <p align="center">SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a>          AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT          FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</p>		<p>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)</p> <p align="right"><b>BDI 22,23%</b></p>
---	---	---	--

**COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

<b>OBRA:</b>	SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS	<b>DATA:</b>	28/06/2024
<b>LOCAL:</b>	RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT	<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b>	106,84%
		<b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b>	65,40%

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS**

AMM ELE 013	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	183,0200	0,88	161,05
35693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	0,4900	11,21	5,49
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,2200	2,60	0,57
2745	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	1,0900	4,52	4,92
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,8400	24,23	20,35
43618	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	KG	0,1000	18,81	1,88
4500	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6000	21,59	12,95
6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,2600	5,84	1,51
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0100	11,20	0,11
5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,1400	18,31	2,56
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	38,3000	0,82	31,40
1355	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	M2	0,2300	51,82	11,91
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0500	6,98	0,34
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	17,9500	1,00	17,95
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0300	149,21	4,47
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0300	150,00	4,50
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	4,3200	10,48	45,27
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0800	25,50	2,04
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0044	25,50	0,11
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2000	145,00	29,00
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,700	20,32	115,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,260	25,62	83,52
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,760	27,11	20,60
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,160	19,60	3,13
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,690	25,26	17,42
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,310	25,40	7,87
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490	21,56	10,56
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 617,30</b>




\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP CIVIL, FEVEREIRO/2024 - CODIGO: 071761

AMM ELE 014	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,02	15,92	16,23
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	21,96	1,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	26,68	1,33
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18,65</b>




\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOVEMBRO/2023) CÓDIGO "39.04.050"




AMM ELE 015	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
1535	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,00	6,58	6,58
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	21,96	3,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	26,68	4,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13,87</b>




\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOVEMBRO/2023) CÓDIGO "39.10.060"

	<b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b>				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)
	SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a> AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				<b>BDI 22,23%</b>
<b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>					
<b>OBRA:</b> SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS				<b>DATA:</b> 28/06/2024	
<b>LOCAL:</b> RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT				<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b> 106,84%	
				<b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b> 65,40%	
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS</b>					
<b>AMM ELE 016</b>	<b>TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
<b>MATERIAL</b>					
1585	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,00	6,46	6,46
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	21,96	3,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	26,68	4,00
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOVEMBRO/2023) CÓDIGO "39.10.080"</b>					<b>TOTAL R\$ 13,75</b>
<b>AMM ELE 017</b>	<b>TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
<b>MATERIAL</b>					
1586	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,00	8,18	8,18
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	21,96	3,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	26,68	4,00
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOVEMBRO/2023) CÓDIGO "39.10.120"</b>					<b>TOTAL R\$ 15,47</b>
<b>AMM ELE 018</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 48W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 6720lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)&gt;70;BIVOLT</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
<b>MATERIAL</b>					
COTAÇÃO	LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 48W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 6720lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UN	1,00	153,79	153,79
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	26,68	26,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,32	20,32
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) - CÓDIGO "13177"</b>					<b>TOTAL R\$ 200,79</b>
<b>COTAÇÃO</b>	<b>LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 48W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 6720lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)&gt;70;BIVOLT</b>				<b>UN</b>
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>
29/02/2024	NOVA LUMINÁRIA	141,99	46.407.170/0001-96	(11) 3195-4935	novaluminária.com.br
29/02/2024	COMBINADO	154,75	29.103.816/0001-22	(11) 4380-1698	combinado.com.br
29/02/2024	SUSTENTALED	142,10	33.779.889/0001-41	(11) 5678-7018	sustentaled.com.br
<b>FRETE</b>					
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>
29/02/2024	NOVA LUMINÁRIA	0,00	46.407.170/0001-96	(11) 3195-4935	novaluminária.com.br
29/02/2024	COMBINADO	0,00	29.103.816/0001-22	(11) 4380-1698	combinado.com.br
29/02/2024	SUSTENTALED	11,69	33.779.889/0001-41	(11) 5678-7018	sustentaled.com.br
<b>PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE</b>					
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>
29/02/2024	NOVA LUMINÁRIA	141,99	46.407.170/0001-96	(11) 3195-4935	novaluminária.com.br
29/02/2024	COMBINADO	154,75	29.103.816/0001-22	(11) 4380-1698	combinado.com.br
29/02/2024	SUSTENTALED	153,79	33.779.889/0001-41	(11) 5678-7018	sustentaled.com.br
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>		<b>153,79</b>			



	<b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b> SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a> AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)	
	<b>BDI 22,23%</b>				
<b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>					
OBRA:		SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS		DATA: 28/06/2024	
LOCAL:		RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT		LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%	
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%	
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA</b>					
<b>AMM LOG 001</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
<b>MATERIAL</b>					
COTAÇÃO	ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6	UN	1,00	3,69	3,69
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	20,32	3,04
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6,73</b>
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "714".					
<b>COTAÇÃO</b>	<b>ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6</b>				<b>UN</b>
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>
14/03/2024	REDE LOJA	4,01	48.591.308/0001-85	(65) 3634-6949	JORGE
14/03/2024	YAKAO	3,69	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3007	MANOEL
14/03/2024	PLUG MAIS	3,68	07.388.781/0007-78	(65) 3648-5700	GABRIEL
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>		<b>3,69</b>			
<b>AMM LOG 002</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
<b>MATERIAL</b>					
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	1,00	3,40	3,40
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	26,68	2,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	20,32	2,03
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8,09</b>
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "720". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR RJ". OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE.					
<b>AMM LOG 003</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
<b>MATERIAL</b>					
39607	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	1,00	32,73	32,73
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	26,68	5,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	20,32	4,06
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42,12</b>
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "11230". PALAVRA CHAVE: "PATCH". OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE.					
<b>AMM LOG 004</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>
<b>MATERIAL</b>					
COTAÇÃO	MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	810,13	810,13
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	26,68	53,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	20,32	40,64
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 904,13</b>
Obs.: Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.					
<b>COTAÇÃO</b>	<b>MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>UN</b>
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>
10/01/2024	PLUG MAIS	735,41	07.388.781/0007-78	(65) 3648-5700	GABRIEL
14/03/2024	REDE LOJA	952,61	48.591.308/0001-85	(65) 3634-6949	JORGE
02/02/2024	MULTISEG	810,13	13.554.884/0001-78	(65) 3054-5595	DANIEL
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>		<b>810,13</b>			

	<b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b>				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)
	SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a> AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				<b>BDI 22,23%</b>
<b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>					
<b>OBRA:</b> SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS				<b>DATA:</b> 28/06/2024	
<b>LOCAL:</b> RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT				<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b> 106,84% <b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b> 65,40%	
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA</b>					
AMM LOG 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24P 10/100/1000				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
COTAÇÃO	SWITCH 24P 10/100/1000	UN	1,00	2065,44	2.065,44
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000	26,68	106,72
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	21,96	43,92
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.216,08</b>
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SEDOP (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "171185".					
COTAÇÃO	SWITCH 24P 10/100/1000				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
14/03/2024	REDE LOJA	2.065,44	48.591.308/0001-85	(65) 3634-6949	JORGE
14/03/2024	PLUG MAIS	864,37	07.388.781/0007-78	(65) 3648-5700	GABRIEL
14/03/2024	YAKAO	2.221,25	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3007	MANOEL
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>		<b>2.065,44</b>			
AMM LOG 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
COTAÇÃO	VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.	UN	1,00	385,65	385,65
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50	32,85	147,82
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 533,47</b>
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SBC (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "059463".					
COTAÇÃO	VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
22/03/2023	YAKAO	240,76	01.426.365/0001-65	(65) 3648-3000	YAKAO.COM
14/03/2024	PLUG MAIS	694,84	07.388.781/0007-78	(65) 3648-5700	GABRIEL
14/03/2024	REDE LOJA	385,65	48.591.308/0001-85	(65) 3634-6949	JORGE
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>		<b>385,65</b>			
AMM LOG 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
COTAÇÃO	CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS	UN	1,00	1721,62	1.721,62
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	26,68	2,66
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	21,96	4,39
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.728,67</b>
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS (MARÇO/2024) CÓDIGO "69.03.301"					
COTAÇÃO	CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
14/03/2024	REDE LOJA	1.912,91	48.591.308/0001-85	(65) 3634-6949	JORGE
02/02/2024	MULTISEG	1.416,74	13.554.884/0001-78	(65) 3054-5595	DANIEL
14/03/2024	PLUG MAIS	1.721,62	07.388.781/0007-78	(65) 3648-5700	GABRIEL
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>		<b>1.721,62</b>			

	<b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b> SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a> AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		 		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)	
					<b>BDI 22,23%</b>	
<b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>						
<b>OBRA:</b>		SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS			<b>DATA:</b> 28/06/2024	
<b>LOCAL:</b>		RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT			<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b> 106,84%	
					<b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b> 65,40%	
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA</b>						
<b>AMM LOG 008</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS</b>					<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>	
<b>MATERIAL</b>						
COTAÇÃO	GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS	UN	1,00	40,11	40,11	
<b>MÃO DE OBRA</b>						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	26,68	5,33	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "520".					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45,44</b>
<b>COTAÇÃO</b>	<b>GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS</b>				<b>UN</b>	
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>	
14/03/2024	PLUG MAIS	40,11	07.388.781/0007-78	(65) 3648-5700	GABRIEL	
14/03/2024	YAKAO	23,48	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3007	MANOEL	
14/03/2024	REDE LOJA	40,24	48.591.308/0001-85	(65) 3634-6949	JORGE	
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>		<b>40,11</b>				
<b>AMM LOG 009</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U</b>					<b>UN</b>
<b>SINAPI ou Cot. De Mercado</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custos Unit. (R\$)</b>	<b>Custos Total (R\$)</b>	
<b>MATERIAL</b>						
COTAÇÃO	RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U	UN	1,00	81,90	81,90	
<b>MÃO DE OBRA</b>						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	26,68	2,66	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	21,96	2,19	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP CIVIL (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "072291".					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 86,75</b>
<b>COTAÇÃO</b>	<b>RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U</b>				<b>UN</b>	
<b>DATA</b>	<b>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</b>	<b>VALOR COTADO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CONTATO</b>	
14/03/2024	YAKAO	79,84	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3007	MANOEL	
14/03/2024	REDE LOJA	91,00	48.591.308/0001-85	(65) 3634-6949	JORGE	
14/03/2024	PLUG MAIS	81,90	07.388.781/0007-78	(65) 3648-5700	GABRIEL	
<b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>		<b>81,90</b>				

	<b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b> SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a> AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)
				<b>BDI 22,23%</b>
<b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>				
<b>OBRA:</b>	SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS			<b>DATA:</b> 28/06/2024
<b>LOCAL:</b>	RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT			<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b> 106,84%
				<b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b> 65,40%
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / INCÊNDIO</b>				

AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	17,90	17,90
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	20,32	4,06
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, FEVEREIRO/2024</b>					<b>TOTAL R\$ 21,96</b>

AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	10,70	10,70
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	20,32	4,06
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, FEVEREIRO/2024</b>					<b>TOTAL R\$ 14,76</b>

AMM INC 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO M1				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
<b>MATERIAL</b>					
37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	33,37	33,37
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	20,32	4,06
<b>**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, FEVEREIRO/2024</b>					<b>TOTAL R\$ 37,43</b>

	<b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b> SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a> AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)
			NÃO DESONERADO
			<b>BDI 22,23%</b>
<b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>			
<b>OBRA:</b>	SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS	<b>DATA:</b>	28/06/2024
<b>LOCAL:</b>	RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT	<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b>	106,84%
		<b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b>	65,40%
<b>DECLARAÇÃO DE QUANTITATIVO</b>			
AS QUANTIDADES E COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS UTILIZADAS FORAM AS RECEBIDAS PELOS PROJETISTAS APÓS REVISÃO DE SEUS RESPECTIVOS PROJETOS. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA UTILIZADOS PARA PRECIFICAÇÃO:			
<b>QUANTITATIVO DE ARQUITETURA</b>		Assinado eletronicamente por: YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA CPF: 060.598.601-09 Data: 28/06/2024 15:12:50 -04:00 <b>YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA</b> Eng. Civil CREA/MT 49090	
<b>QUANTITATIVO DE ELÉTRICA E LÓGICA</b>		Assinado eletronicamente por: FABIO LOPES DE ARAÚJO CPF: 688.862.331-91 Data: 28/06/2024 15:12:41 -04:00 <b>FABIO LOPES DE ARAÚJO</b> Eng. Eletricista CREA 1200573099	
<b>QUANTITATIVO ESTRUTURAL CONCRETO E METÁLICA</b>		Assinado eletronicamente por: MAGNO SILVA BAHIA CPF: 050.952.111-81 Data: 28/06/2024 15:15:59 -04:00 <b>MAGNO SILVA BAHIA</b> Eng. Civil CREA 1217548491	
<b>QUANTITATIVO DE HIDROSSANITÁRIO</b>		Assinado eletronicamente por: EMANUELLE BARREIRA NOVAES CPF: 011.502.881-16 Data: 28/06/2024 15:24:22 -04:00 <b>EMANUELLE BARREIRA NOVAES</b> Eng. Sanitarista CREA 1213669553	
<b>QUANTITATIVO DE INCÊNDIO</b>		 Assinado eletronicamente por: ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO CPF: 045.648.151-64 Data: 28/06/2024 15:16:23 -04:00 <b>ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO</b> Eng. Civil CREA 1221363441	





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FABIO LOPES DE ARAÚJO (CPF 688.862.331-91) em 28/06/2024 16:12 -  
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Lat: -15,582331      Long: -56,064732
	Precisão: 1184 (metros)
Autenticação	fla.engenharia@gmail.com
Email verificado	
PPzNcgSSGiCBcJwivQ4D7rDIPS1y5/TqwgCi5k+MM5s=	
SHA-256	

- ✓ YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA (CPF 060.598.601-09) em 28/06/2024  
16:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Lat: -15,567926      Long: -56,064732
	Precisão: 1181 (metros)
Autenticação	eng.yuri.amm@gmail.com (Verificado)
Login	
HGD400yNSGgAwcXpjxfnYmt2wVDIMTHDOiZ5EXaQ0R0=	
SHA-256	

✓ MAGNO SILVA BAHIA (CPF 050.952.111-81) em 28/06/2024 16:15 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Lat: -15,582569      Long: -56,064732
	Precisão: 1179 (metros)
Autenticação      magnosilvabahia@gmail.com	
Email verificado	
PMrZc0iRtZuFQOr8SDxHf5cZd+YF6xJxgWeU5a3Xcsw=	
SHA-256	

✓ ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO (CPF 045.648.151-64) em 28/06/2024 16:16 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Lat: -15,582569      Long: -56,064732
	Precisão: 1179 (metros)
Autenticação      eng.rogerson@gmail.com	
Email verificado	
VVWVomrvXEEDSC9IBSczwkcarnla1i16EXDtZyArb7Y=	
SHA-256	

✓ EMANUELLE BARREIRA NOVAES (CPF 011.502.881-16) em 28/06/2024 16:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Lat: -15,582331      Long: -56,064732
	Precisão: 1184 (metros)
Autenticação      emanuellebarreira@gmail.com	
Email verificado	
2+cpaHljnc4qOfzIHZfx5pk3TdDLVq8Hrnr9phjsX7I=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>